


Settori speciali - Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di micro centrali idroelettriche per il recupero energetico del carico idraulico attualmente dissipato.

Lotto 1 – CIG: 5515107A43 – n. Gara: 5374620.

Lotto 2 – CIG: 5515129C6A – n. Gara: 5374620

Lotto 3 – CIG: 5515142726 – n. Gara: 5374620

Lotto 4 – CIG: 55151730BD – n. Gara: 5374620



RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO INOLTRE DAI CONCORRENTI

Domanda 1

Un concorrente, relativamente alla centrale da installare presso il serbatoio di Pariolino in Comune di Riccione (3° Lotto - potenza massima all'alternatore di 110 kW - CIG: 5515142726 – n. Gara: 5374620) chiede quale sia il carico idraulico minimo da fornire in ingresso al serbatoio necessario per consentire il deflusso della massima portata turbinabile, pari a 220 l/s.

Risposta: nel caso in cui il Concorrente intenda fornire una turbina del tipo a scarico libero, si precisa che per consentire l'alimentazione del serbatoio alla massima portata turbinabile di 220 litri al secondo, occorre disporre di un carico idraulico sufficiente a vincere le resistenze per attrito delle condotte in ingresso al serbatoio e di distribuzione alle vasche.

In particolare, in relazione alla posizione individuata per la realizzazione della vasca di scarico della/e turbina/e e con riferimento all'elaborato di progetto 4.3 relativo alla planimetria di stato attuale, la quota di pelo libero all'interno della stessa vasca di scarico dovrà poter raggiungere il valore di seguito indicato,:

- nel caso di ubicazione della vasca presso gli edifici individuati dalle lettere A e B (cabina di derivazione): massimo livello a 68,20 m.s.m.;

- nel caso di ubicazione della vasca nelle vicinanze del vecchio serbatoio dismesso, in corrispondenza del piazzale mediamente a quota 59 m.s.m., all'inizio della rampa di accesso agli edifici individuati dalle lettere A e B (cabina di derivazione): massimo livello a 66,90 m.s.m.;

- nel caso di ubicazione della vasca in corrispondenza della tubazione pensile in ingresso serbatoio: massimo livello a 66,20 m.s.m.

In ogni caso la minima quota di pelo libero all'interno della vasca di scarico sarà quella in asse alla tubazione pensile in ingresso serbatoio, pari a 61,70 m.s.m.

Domanda 2


Sempre relativamente alla centrale da installare presso il serbatoio di Pariolino in Comune di Riccione (3° Lotto - potenza massima all'alternatore di 110 kW - CIG: 5515142726 – n. Gara: 5374620) un concorrente chiede quali spazi possono essere considerati utilizzabili per l'installazione dei gruppi di produzione.

Risposta: nel caso si ipotizzi un'installazione all'interno di locali esistenti, gli spazi utilizzabili sono molto modesti e possono essere ricavati solo all'interno della cabina di derivazione (edificio indicato con la lettera A nell'elaborato grafico 4.3); in alternativa occorre prevedere la realizzazione di un nuovo edificio che potrebbe essere ubicato o all'interno dell'area recintata posta sul retro degli edifici A e B (gli spazi sono per molto ridotti) oppure nelle vicinanze del vecchio serbatoio dismesso, in corrispondenza del piazzale mediamente a quota 59 m.s.m., all'inizio della rampa di accesso agli edifici individuati dalle lettere A e B, oppure immediatamente a ridosso del serbatoio, in corrispondenza della tubazione pensile in ingresso alle vasche.

Domanda 3

Un concorrente chiede quale tipo di alimentazione dovranno avere gli attuatori delle Valvole automatiche di macchina.

Risposta: tutti gli attuatori dovranno avere alimentazione in corrente continua a 48 V



Domanda 4

Si richiede se ai fini della partecipazione alla gara, conformemente a quanto previsto dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006, sia necessaria la presentazione di una garanzia provvisoria, in originale, pari al 2% del valore dell'appalto.

Risposta: Si precisa che ai fini della partecipazione alla gara non risulta necessaria la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 75 del D.lgs. 163/2006 ma esclusivamente **una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n° 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'art. 113 del d.lgs 163/06 in favore della stazione appaltante valida fino ad intervenuta dichiarazione di ammissibilità del collaudo funzionale da parte dell'Organo deliberante di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.**

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del d.lgs. n° 163/2006, l'importo della garanzia definitiva sopracitata potrà essere ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000:2000 rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente e dall'impresa ausiliaria.

Il punto 10.7 lettera c) della lettera di invito di seguito riportato :

"c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, come quelli derivanti dai maggiori oneri da sostenere e dai tempi ulteriormente necessari per una nuova aggiudicazione"

è pertanto **rettificato** come segue:

"c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la stazione appaltante si riserva il risarcimento di eventuali danni, come quelli derivanti dai maggiori oneri da sostenere e dai tempi ulteriormente necessari per una nuova aggiudicazione"

Domanda 5

Si richiede chiarimenti in merito alla compilazione del modello GAP e della documentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese


Risposta: In riferimento al modello G.A.P. di cui al punto 8.4 della lettera di invito dovrà essere prodotto:

- **nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, da tutti gli operatori economici raggruppati/ndi;**

Si precisa inoltre che per le imprese con sede in paese esteri non risulta necessario indicare il Codice Attività.

In riferimento alla documentazione di offerta di cui al punto 10 della lettera di invito (modello C1 e modello C2), essa dovrà essere sottoscritta:

- **nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante;**
- **nel caso di Raggruppamento temporaneo formalmente costituito, dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;**



- nel caso di Raggruppamento temporaneo dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppandi/consorziandi;

Si precisa inoltre che il carattere asterisco indicato nelle voci "Ditta/imprese", "Sede", "Provincia", "Indirizzo", "Cap/Zip" e "Partita IVA" del modello C1 è stato riportato per errore e non ha alcun significato.



